

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Formularz Ofertowy**

Budowa szybu windowego do budynku przychodni SPZOZ w Dęblinie

Obiekt Szyb windowy  
Kod CPV 45310000-3, 45453000-7, 45313100-5, 45215100-8  
Budowa SPZOZ w Dęblinie  
08-530 Dęblin  
ul.Rynek 14  
Inwestor SPZOZ w Dęblinie  
08-530 Dęblin  
ul.Rynek 14

---

Puławy 11 kwiecień 2013 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

## Szyb windy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>1. Budowa szybu windowego do budynku przychodni SPZOZ w Dęblinie</b>				
		<b>1.1. Roboty ogólnobudowlane</b>				
		<b>1.1.1. Przygotowanie robót i ogrodzenie</b>				
1	KNR 2-25 0309/01	Budowa ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych	m2	44,000		
2	KNR 2-25 0309/02	Rozebranie ogrodzenia pełnego z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych	m2	44,000		
3	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	75,000		
4		Praca rusztowań -	kpl	1,000		
5	KNR 2-02 1611/04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 10m	kolumnę	1,000		
		<b>1.1.2. Roboty ziemne</b>				
6	KNR 4-01 0101/04	Roboty wstępne i przygotowawcze - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30cm	m3	4,332		
7	KNR 2-01 0201/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1km 80% mechanicznie	m3	24,320		
8	KNR 4-01 0103/04	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, głębokości do 3,0m, w gruncie kategorii I-II 20% ręcznie	m3	6,080		
9	KNR 4-01 0105/01	Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II	m3	11,650		
10	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw	m3	0,938		
11	KNR 2-01 0236/01	Zagęszczenie nasypów z gruntu syckiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi	m3	0,938		
		<b>1.1.3. Wykucia i rozbiórki</b>				
12	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach- skucie fragmentu ławy	m2	1,000		
13	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	1,000		
14	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,560		
15	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	1,000		
16	KNR 0-19 0928/11	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o powierzchni ponad 2,5m2	m2	11,211		
17	KNR 4-01 0329/05	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m3	2,321		
18	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	7,897		
19	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	7,020		
20	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	13,420		
21	KNR 4-02 0520/01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2	kpl	1,000		
22	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanoego samochodami samowładowymi na odległość do 1km	m3	3,500		
23	Analiza własna	Składowanie i utylizacja materiałów z rozbiórki	t	5,250		
		<b>1.1.4. Roboty żelbetowe</b>				
24	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10	m3	0,625		
25	KNNR-W 2 0102/02	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych	m2	6,250		
26	KNNR-W 2 0102/03	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych ścian prostych	m2	94,211		
27	KNNR-W 2 0102/06	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych płyt stropowych	m2	5,352		
28	KNNR-W 2 0104/01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy do 14mm	t	0,246		
29	KNNR-W 2 0104/05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy powyżej 14-20mm	t	1,121		
30	KNNR-W 2 0109/04	Betonowanie zbrojonych płyt fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą	m3	2,500		
31	KNNR-W 2 0109/05	Betonowanie zbrojonych ścian prostych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą	m3	22,214		
32	KNNR-W 2 0109/08	Betonowanie zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą	m3	0,803		
33	KNR 4-01 0322/01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach- analogia-Hak montażowy	szt	2,000		
		<b>1.1.5. Roboty przeciwwilgociowe, przeciwwodne, cieplne</b>				

## Szyb windowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
34	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej gr.0,5mm	m2	5,352		
35	NNRNKB 5 0618/01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych (Krotność= 2)	m2	10,000		
36	KNR 2-02s 0609/08	Izolacje z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej płyty XPS gr.10cm	m2	22,500		
37	KNR 2-02 0607/02	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii kubełkowej- analogia	m2	22,500		
38	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych EPS100-038 gr.12cm	m2	65,540		
39	KNR 0-23 2612/05	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych	szt	262,160		
40	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa gr.15cm	m2	5,352		
41	KNR 2-02s 0609/08	Izolacje z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej-ANALOGIA DYLATAcja SZYBU OD BUDYNKU	m2	19,292		
		<b>1.1.6. Roboty murarskie, tynkarskie,okładzinowe, malarskie</b>				
42	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm C140	m	3,200		
43	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	3,200		
44	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciężniejszej na ścianach i stropach	m2	0,612		
45	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	25,573		
46	KNR 4-01 0304/04	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3	1,029		
47	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe- ościeżnica z odzysku	szt	1,000		
48	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne-skrzydło z odzysku	m2	1,800		
49	KNR 2-02s 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m-konglomerat marmuru	szt	1,000		
50	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	0,336		
51	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	58,601		
52	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonów	m	23,240		
53	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonów	m	13,700		
54	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	14,688		
55	NNRNKB 7 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka)	m2	14,688		
56	NNRNKB 6 2805/04	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 20x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm	m2	14,688		
57	NNRNKB 6 2809/01	Cokoliki na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2	m	21,030		
58	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających	m	21,030		
59	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne	m2	185,964		
60	KNR 2-02 1505/11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych betonu bez gruntowania	m2	70,456		
61	KNR 0-25 0202/01	Malowanie pędzlem lub wałkiem wyrobami jednoskładnikowymi elementów konstrukcji pełnościennych FARCHA CHLOROKAUZUKOWA	m2	6,123		
62	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m2	50,340		
63	KNR AT-31 0702/01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego z PCV	m	13,040		
64	KNR AT-31 0705/01	Montaż profili dylatacyjnych prostych lub kątowych	m	22,000		
65	KNR AT-31 0701/01	Wykonanie boni w styropianie	m	59,520		

## Szyb windy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
66	KNR AT-31 0504/01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej na powierzchni ścian	m2	50,340		
67	KNR AT-31 0504/03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany ręcznie na powierzchni ścian	m2	50,340		
68	KNR AT-31 0601/01	Malowanie ręczne farbą silikonową elewacji o podłożu słabo chłującym	m2	50,340		
69	KNR 2-02s 2101.1/01	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych z piaskowca i wapienia miękkiego - stosunek dł.obwodu elem.do powierzchni do 8 m/m2 i gr.do 4cm PISAKOWIEC	m2	15,120		
70	KNR 2-02s 2102.1/04	Obramienia otworów o przekroju elementów z piaskowca i wapienia miękkiego szer.36cm PIASKOWIEC	m	5,760		
		<b>1.1.7. Roboty dekarские, ślusarskie</b>				
71	KNR 2-02s 0408/03	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej krokwie zwykłe o dł. do 4,5m i przekroju do 180cm2 6/12cm	m3	0,081		
72	NRRNKB 2 0420/01	Deskowanie połaci dachowych PŁYTA OSB 21mm	m2	5,750		
73	KNR 2-02u1 B-0202-00200 0/02	Pokrycie dachu blachą ocynkowaną grubości 0,55mm z rozstawem rąbka prostopadłego do okapu 57cm- ANALOGIA -BLACHA POWLEKANA	m2	5,750		
74	NRRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	3,674		
75	KNR 2-02 1212/01	Kraty nożycowe (harmonijkowe) o powierzchni do 2m2-ANALOGIA ROLETA KASETOWA ANTYWŁAMANIOWA	m2	2,760		
76	KNR 2-02 1213/01	Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3m	m	2,500		
77	KNR 2-02 1215/04	Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,5m2 osadzone w ścianach	szt	1,000		
		<b>1.2. Dostawa i montaż windy</b>				
78	Analiza własna	Dostawa dźwigu osobowego wg. dokumentacji technicznej	kpl	1,000		
79	KNR 7-33 0103/03	Montaż dźwignów osobowych z drzwiami półautomatycznymi o szybkości do 1m/sek, nośności do 630kg i wysokości podnoszenia do 6 przystanków, w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym o wysokości kondygnacji do 2,8m	kpl	1,000		
80	KNR 7-33 0108/05	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwignów towarowych, towarowo-osobowych i osobowych o nośności do 1000kg, szybkości 1m/sek i wysokości podnoszenia do 4 przystanków	kpl	1,000		
		<b>1.3. Dojście zewnętrzne do windy</b>				
81	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	2,865		
82	KNR 2-31 0104/02	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm (Krotność= 5)	m2	2,865		
83	KNR 2-31 0113/01	Podbudowy o grubości 15cm wykonywane ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem	m2	2,865		
84	KNR 2-31 0113/05	- dodatek za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm (Krotność= -5)	m2	2,865		
85	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	2,320		
86	KNR 2-31u1 0300/01	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej	m2	2,865		
		<b>1.4. Roboty instalacyjne elektryczne</b>				
87	KNR 5-08 0101/04	Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym	m	40,000		
88	KNR 5-08 0110/03	Rury winidurowe o średnicy do 37mm układane na tynku na gotowych uchwytach	m	40,000		
89	KNR 5-08 0207/03	Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej YDY 5x6mm2	m	40,000		
90	KNNR 5 0407/02	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego S304 /32A	szt	1,000		
91	KNNR 5 1301/02	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia	pomiar	1,000		
92	KNNR 5 1303/03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego	pomiar	1,000		
93	KNNR 5 0103/01	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na tynku na podłożu betonowym	m	24,000		
94	KNNR 5 0201/01	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju żył 1,5mm2 3x1,5mm2	m	12,000		
95	KNNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) oprawa hermetyczna IP44	kpl	7,000		
96	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm2 3x2,5mm2	m	12,000		
97	KNNR 5 0308/05	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2	szt	1,000		

## Szyb windowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
98	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S 301 B 10-20A	szt	2,000		
99	KNR 5-01 0604/01	Wciąganie kabla o średnicy 15mm do pionu rurowego	m	12,000		
100	KNR 5-01u1 0203/01	Mocowanie na ścianach i zabezpieczenie osłonami kabla YTKsY kabel dwużyłwy	m	12,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				